

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, пгт. Карымское, ул. Верхняя, д.17, согласно техническому заданию:

Лот №1. Монтаж холодильного оборудования по адресу: Забайкальский край, пгт. Карымское, ул. Верхняя, д.17.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во, ед.изм	Примечание
1	Монтаж сплит-системой для низкотемпературной камеры	1 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Сплит-системы, состоящая из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный. Холодопроизводительности не менее 1709 Вт, потребляемая электрическая мощность не более 2100 В. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелью, для отвода талой воды при процессе оттайки. Вывод трубопровода согласовать с Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Место установки согласовать с Заказчиком. Произвести подключение к электросети с отдельной установкой автоматического выключателя в общем электрощите или отдельно.
2	Монтаж сплит-системы в холодную комнату	1 шт.	Сплит-системы состоящая из 2-х отдельных блоков. С комплектацией зимней опции. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – напольный, внутреннего – потолочный. Холодопроизводительности не менее 10125 Вт, потребляемая мощность не более 6310 Вт. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелью, для отвода талой воды при процессе оттайки. Вывод трубопровода согласовать с Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет

			Подрядчик.
3	Монтаж фреонового трубопровода	1 шт.	Материалы для монтажа фреонового трубопровода предоставляет Поставщик. Фреоновый трубопровод от компрессорного-конденсаторного блока до воздухоохладителя закреплять через сантехнические хомуты соответственного диаметрам трубы фреонового трубопровода на расстоянии 1,5 м. по прямого линии трубопровода и не более 0,3 м. от места пайки трубы или поворота фреонового трубопровода. Надежно крепить шпильки и профиля крепления фреонового трубопровода. Изолировать изоляция K-flex линию всасывания фреонового трубопровода. При проходе через стены устанавливать гильзы для прохода фреонового трубопровода диаметром не более в 2 раза больше диаметра трубы фреонового трубопровода и запенить пространство между медным трубой и гильзой. Участок трубопровода проложенного на внешней стороне здания необходимо предусмотреть для защиту от механических воздействиях.
4	Монтаж низкотемпературной холодильной камеры, с размерами 2560*2560*2200 мм, с толщиной панелей 100 мм.	1 шт.	Сборку холодильной камеры проводить без щелей и зазоров, все стыки герметизировать герметиком, стыковочные замки запениваться при монтаже панелей, установить дверь без зазоров и щелей и отрегулировать дверь.
5	Установка, настройка проведение пусконаладочных работ низкотемпературных бонет на встроенном холоде.	6 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Перед отправкой надо проверить исправность бонет, на складе Заказчика.

1. В тендер входят следующие виды работ:
- 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
- 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
- 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.
- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ,

гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица, либо отправляются на электронную почту: **mail@binuu.ru**

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1

Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Дисконт».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «19» сентября 2025 г. 11-00 часов

10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

При проведении тендера возможны изменения технических данных.

Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____ /Баданов А.М./

