

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8, согласно техническому заданию:

Лот №1. Поставку кондиционеров по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8.

№ п/п	Наименование работ	Кол- во, ед.изм	Примечание
1	Поставка сплит-системы кассетного типа холодопроизводительностью не менее 17,1 кВт (60) и потребляемая мощностью не более 6,2 кВт.	2 шт.	Доставка осуществляется Поставщиком до объекта Заказчика по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8.

Лот №2. Монтаж кондиционеров по адресу ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8.

№ п/п	Наименование работ	Кол- во, ед.изм	Примечание
1	Монтаж кондиционера кассетного типа холодопроизводительностью не менее 17,1 кВт (60) и потребляемая мощностью не более 6,2 кВт.	2 шт.	Сплит-систему кассетного типа предоставляет Поставщик. Место установки согласовывать с Заказчиком согласно схеме расстановке. Трубопровод уложить в лотки размером 100х50 мм. Дренажную систему от внутренних блоков кондиционеров вывести в общедомовую канализационную систему через дренажные насосы. Внешний блок кондиционеров установить на станину на втором уровне, которую изготавливает и смонтирует Подрядчик выигравший тендер по монтажу холодильного оборудования по предоставленной и согласованной с собственником здания схемой станины. Подрядчик, который выиграл тендер обязан сообщить Подрядчику, который монтирует холодильное оборудования габаритные размеры и размеры мест крепления внешнего блока к станине и согласовать работы. Отверстия в сэндвич-панели, где проходят трубопроводы запенить огнестойким монтажным пеной. После застывании обрезать излишки монтажной пены. В случае не преднамеренного

			поломки или нанесения дефекта фасадным плитам здания при монтаже и установке внешних блоков сплит- кондиционеров Подрядчик самостоятельно восстанавливает или компенсирует нанесённый ущерб. Перед началом монтажных работ победитель тендера согласовывает все работы с собственником здания и Заказчиком. Номер представителя собственника здания запросить у Заказчика.
--	--	--	--

1. В тендер входят следующие виды работ:
- 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
- 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
- 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.
- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица, либо отправляются на электронную почту: **mail@binuu.ru**

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1

Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Дисконт».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «6» октября 2025 г. 11-00 часов
10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.
11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

**При проведении тендера возможны изменения технических данных.
Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.**

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____/Баданов А.М./

