

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8, согласно техническому заданию:

Лот №1. Монтаж холодильного оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ЖК Кенон Ревьера Парк, ул. Маршала Жукова, д.8.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во, ед. изм.	Примечание
1	Монтаж сплит-системы в холодную комнату	1 шт.	Сплит систему предоставляет Заказчик. Модель сплит-системы Север MGSF 531 S . Сплит-система состоит из 2-х отдельных блоков. С комплектацией зимней опции. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – напольный, внутреннего – потолочный. Дренажную систему с воздухоохладителя вывести в канализацию общедомовую через дренажный насос. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет Подрядчик с согласование с Заказчиком Внешний блок сплит-системы установить на станину первого уровня, которую изготавливает и смонтирует Подрядчик по предоставленной и согласованной с собственником здания схемой станины. Каркас станины рассчитать под размеры внешнего блока сплит-системы с учетом установкой на втором уровне внешние блоки кондиционеров в количестве 2 шт. размеры внешних блоков запросить у поставщика, выигравшего тендер на поставку и монтаж кондиционеров. Материалы для изготовления каркаса станины подбирается с учетом весовых нагрузок внешних блоков сплит-системы и кондиционеров и декоративной решетки. Схема каркаса станины прилагается без размеров и схематичная. Перед началом изготовления каркаса станины снять размеры проема места установка станины и внешние блоки сплит-системы и кондиционеров. Покрасить станину в черный цвет. Станину закрепить к бетонной отмостке анкерными болтами М14х120 мм., по 4 шт. на одну опору станины. В случае не преднамеренного поломки или нанесения дефекта фасадным плитам здания при монтаже и установке станины или внешних блоков

			сплит-системы и кондиционеров Подрядчик самостоятельно восстанавливает или компенсирует нанесённый ущерб. Перед началом монтажных работ победитель тендера согласовывает все работы с собственником здания и Заказчиком. В момент изготовления станины необходимо проконсультироваться с заказчиком по станине для уточнения. Номер представителя собственника здания запросить у Заказчика.
2	Монтаж фреонового трубопровода	1 шт.	Материалы для монтажа фреонового трубопровода предоставляет Поставщик. Фреоновый трубопровод от компрессорного-конденсаторного блока до воздухоохладителя закреплять через сантехнические хомуты соответственного диаметрам трубы фреонового трубопровода на расстоянии 1,5 м. по прямой линии трубопровода и не более 0,3 м. от места пайки трубы или поворота фреонового трубопровода. Надежно крепить шпильки и профили крепления фреонового трубопровода. Изолировать изоляция K-flex линию всасывания фреонового трубопровода. Участок трубопровода проложенного на внешней стороне здания необходимо предусмотреть для защиту от механических воздействия. При монтаже трубопровода аккуратно демонтировать. стеклопакет в оконном проеме и стеклопакет передать по Акту приему передачи собственнику здания. Оконный проем заглушить сэндвич-панелью. Сэндвич-панель подобрать по толщине установленного стеклопакета. Отверстия в сэндвич-панели, где проходят трубопроводы запенить огнестойким монтажным пеной. После застывании обрезать излишки монтажной пены
3	Установка, настройка проведение пусконаладочных работ низкотемпературных бонет на встроенном холоде.	6 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Перед отправкой надо проверить исправность бонет, на складе Заказчика.

1. В тендер входят следующие виды работ:
- 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
- 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
- 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.
- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица, либо отправляются на электронную почту: **mail@binuu.ru**

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1

Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнение	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Дисконт».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «6» октября 2025 г. 11-00 часов

10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

При проведении тендера возможны изменения технических данных.

Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____/Баданов А.М./

