

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, с. Цасучей, ул. Новая, д.1, согласно техническому заданию:

Лот №1. Монтаж холодильного оборудования по адресу: Забайкальский край, с. Цасучей, ул. Новая, д.1.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во, ед.изм.	Примечание
1	Монтаж сплит-системой для низкотемпературной камеры	1 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Модель сплит-системы Полаир SB-216 S Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Подрядчик. Сплит-системы, состоявшая из 2-х отдельных блоков. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – настенный, внутреннего – потолочный. Установить для работы в зимний период комплект зимней опции. Произвести подключение к электросети с отдельной установкой автоматического выключателя в общем электрощите или отдельно. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелю, для отвода талой воды при процессе оттайки. Вывод трубопровода согласовать с Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет Подрядчик с согласованием с Заказчиком.
2	Монтаж сплит-системы в холодную комнату	1 шт.	Сплит систему предоставляет Заказчик. Модель сплит-системы Север MGSF 531 S . Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Подрядчик. Сплит-системы состоявшая из 2-х отдельных блоков. С комплектацией зимней опции. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – напольный, внутреннего – потолочный. Произвести подключение к электросети с отдельной установкой автоматического выключателя в общем электрощите или отдельно. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелю, для отвода талой воды при процессе оттайки. Вывод трубопровода согласовать с

			Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет Подрядчик с согласованием с Заказчиком. Внешний блок сплит-системы должен быть защищён антивандальной решеткой.
3	Монтаж фреонового трубопровода	1 шт.	Материалы для монтажа фреонового трубопровода предоставляет Поставщик. Фреоновый трубопровод от компрессорного-конденсаторного блока до воздухоохладителя закреплять через сантехнические хомуты соответственного диаметра трубы фреонового трубопровода на расстоянии 1,5 м. по прямого линии трубопровода и не более 0,3 м. от места пайки трубы или поворота фреонового трубопровода. Надежно крепить шпильки и профиля крепления фреонового трубопровода. Изолировать изоляция K-flex линию всасывания фреонового трубопровода. При проходе через стены устанавливать гильзы для прохода фреонового трубопровода диаметром не более в 2 раза больше диаметра трубы фреонового трубопровода и запенить пространство между медным трубой и гильзой. Участок трубопровода проложенного на внешней стороне здания необходимо предусмотреть для защиту от механических воздействиях.
4	Монтаж низкотемпературной холодильной камеры, с размерами 2560*2560*2200 мм, с толщиной панелей 100 мм.	1 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Модель холодильной камеры КХН-11,75. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Подрядчика. Холодильная камера состоит из комплекта панелей боковых, потолочных, напольных, дверного проема, двери, угловых элементов - стоек. Дверь оснащена ручкой со встроенным замком, запираемым ключом снаружи и открываемым без ключа изнутри камеры, и подвешена на петлях с гравитационным устройством. Сборку панелей следует производить при температуре окружающего воздуха не менее 12°C с предварительной выдержкой при температуре не менее 24 ч (оптимальная температура при сборке 23±2°C). Перед сборкой панелей в специальные пазы профилей справа и слева от «шипа» уложить самоклеящийся уплотнитель, предварительно сняв защитный слой. Сборку холодильной камеры проводить без щелей и зазоров, все стыки герметизировать герметиком, стыковочные замки запениваться при монтаже панелей, установить дверь без зазоров и щелей и отрегулировать дверь. Проверить плотность прилегания уплотнителя двери путем осмотра изнутри неосвещенной камеры на просвет. При проникновении света через неплотность прилегания уплотнителя, необходимо устранить их.
5	Установка, настройка проведение пусконаладочных	6 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта

	работ низкотемпературных бонет на встроенном холоде.		осуществляет Подрядчика. Перед отправкой надо проверить исправность бонет, на складе Заказчика.
--	--	--	---

1. В тендер входят следующие виды работ:
- 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
- 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
- 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.
- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица, либо отправляются на электронную почту: **mail@binuu.ru**

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1

Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнение	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Эконом Плюс».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «06» ноября 2025 г. 11-00 часов

10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

**При проведении тендера возможны изменения технических данных.
Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.**

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____/Баданов А.М./

