

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Строителей, д.1В, согласно техническому заданию:

Лот №1. Монтаж холодильного оборудования по адресу: Забайкальский край, Чита, ул. Строителей, д.1В.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во, ед.изм.	Примечание
1	Демонтаж холодильного контура: -Холодильная горка HOL.V.KAZAN LF1C95/200 375S3050 -Холодильная горка HOLOD.VITRLISBONA LF2C 105/216 250 - Холодильная горка CRISPI BPIB C-23,21-11,79 SYMPHONY MH 3750	1 шт. 1 шт. 4 шт.	Произвести демонтаж холодильного контура аккуратно. Произведи разбор полок и кронштейнов и упаковать стрейч пленку по комплектно для дальнейшей транспортировки. Холодильные горки в канале отсоединить между собой для транспортировки. Холодильные горки подготовить для дальнейшей транспортировки на склад Заказчика.
2	Демонтаж холодильного агрегата трехкомпрессорный, на базе компрессоров Bitzer 4H-15.2Y-40P	1 шт.	Демонтаж провести аккуратно, после демонтажа необходимо упаковать и подготовить к транспортировке.
3	Демонтаж холодильного агрегата двухкомпрессорный, на базе компрессоров Bitzer 4VCS-10.2Y-40P	1 шт.	Демонтаж провести аккуратно, после демонтажа необходимо упаковать и подготовить к транспортировке.
4	Демонтаж холодильного агрегата двухкомпрессорный, на базе компрессоров Bitzer, с демонтированным компрессором и в нерабочем состоянии.	1 шт.	Демонтаж провести аккуратно, после демонтажа необходимо упаковать и подготовить к транспортировке.
5	Демонтаж конденсаторов двухвентиляторный и трехвентиляторный в конденсаторной площадке, находящегося на внутреннем дворе.	2 шт.	Демонтаж провести аккуратно, после демонтажа необходимо упаковать и подготовить к транспортировке.
6	Демонтаж конденсатора трехвентиляторный, в торговом зале.	1 шт.	Демонтаж провести аккуратно, после демонтажа необходимо упаковать и подготовить к транспортировке
7	Монтаж агрегата компрессорного ЕС-СТ-41, на базе 3-х компрессоров Bitzer.	1 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Установить агрегат на виброопоры в количестве 4 шт. и закрепить. Произвести ревизию электрощитовой, восстановить отсутствующие сигнальные лампы

			на крышке электрощите, произвести замену масла и фильтров на компрессорном агрегате. Провести пуско-наладочные работы. Агрегат предоставляет Заказчик, транспортирует до объекта. Подрядчик своими силами устанавливает и перемещает в выделенном помещении Заказчиком.
8	Монтаж воздухоохладителей Alfa-Laval CSEH304CS 230V и щита управления.	4 шт.	Оборудование предоставляет Заказчик. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Установить воздухоохладители в холодной комнате согласно схеме расстановки оборудования. Провести ревизию вентиляторов и щиту управления, провести чистку и промывку воздухоохладителя. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелю, для отвода талой воды при процессе оттайки. Не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене. Вывод трубопровода согласовать с Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет Подрядчик с согласованием с Заказчиком.
9	Монтаж фреонового трубопровода.		Материалы для монтажа фреонового трубопровода предоставляет Поставщик. Фреоновый трубопровод закреплять через конструкцию сантехническими хомутами соответственного диаметрам трубы фреонового трубопровода, установленного на С-образные траверсы 25х25 мм., закрепленными через шпильку М8 к потолку с забивным анкером М8 на расстоянии 1,5 м. по прямой линии трубопровода и не более 0,3 м. от места пайки трубы или поворота фреонового трубопровода. Надежно крепить шпильки и профили крепления фреонового трубопровода. Изолировать изоляцией K-flex линию всасывания фреонового трубопровода. При проходе через стены устанавливать гильзы для прохода фреонового трубопровода диаметром не более в 2 раза больше диаметра трубы фреонового трубопровода и запенить огнестойкой монтажной пеной пространство между медной трубой и гильзой. На открытых участках торгового зала прохождение фреонового трубопровода закрыть металлическим коробом белого цвета. В местах, где закрывается фризами участок фреонового трубопровода крепится через конструкцию траверс. Участок трубопровода проложенного на внешней стороне здания необходимо предусмотреть для защиты от механических воздействий. Провести опрессовку и вакуумирование фреонового трубопровода. Заправка фреоном.
10	Материалы для монтажа фреонового трубопровода и фитинги, системы крепления для фреонового трубопровода, трубопроводы		Материалы предоставляет Подрядчик, после монтажа представители Заказчика и Подрядчика обсчитывают израсходованные материалы для монтажа. И проводят окончательный расчет по материалам. Материалы, которые не использовались, Подрядчик перемещает в

	и фитинги для дренажной канализации и канализационные насосные станции, кабельная продукция, силовое и щитовое оборудование, электроустановочное изделия.		собственный склад.
11	Подключить холодильные витрины DENVER GR VDR 250 S23050 к магистрали фреонового трубопровода.	2 шт.	Оборудование находится на объекте. На б/у холодильных витринах заменить на новые фильтры и электромагнитные клапана. Подвести кабели электропитания к холодильно-торговому оборудованию соответствующего сечения по мощности холодильно-торгового оборудования в перфорированной лотке размерами 50х50 мм. и спуск кабеля с лотка до электрического блока холодильного оборудования в гофрированной трубе. По отдельности подключать к автоматическому выключателю требуемого номинала по мощности холодильно-торгового оборудования. Настроить блоки управления по режимам оттайки. Произвести отвод дренажной воды через систему труб и КНС общую канализационную систему торговой точки.

1. В тендер входят следующие виды работ:
- 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
- 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
- 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.
- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью

ответственного лица, либо отправляются на электронную почту:
mail@binuu.ru

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1					
Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнения	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Дисконт».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «07» ноября 2025 г. 11-00 часов

10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

При проведении тендера возможны изменения технических данных.

Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____/Баданов А.М./

