

Уважаемые партнеры!

Предлагаем принять участие в тендере на выполнение работ по монтажу холодильного оборудования для магазина и поставку материалов для монтажных работ, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 согласно техническому заданию:

Лот №1. Монтаж холодильного оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во, ед.изм.	Примечание
1	Демонтаж кондиционеров напольно-потолочного типа холодопроизводительностью не менее 17,0 кВт (60)	2 шт.	Перед началом оказания услуг Подрядчик согласовывает свою работу, выполняет диагностику оборудования, для выявления возможных нарушений в работе кондиционера и информирует Заказчика. При демонтаже кондиционера не нарушать целостность помещения Заказчика. В случае нанесения Подрядчиком повреждения инженерным сетям, зданию (помещению) Заказчика в процессе оказания услуг, Подрядчик обязан устранить нанесенный ущерб самостоятельно, без дополнительных затрат со стороны Заказчика и в полном объеме. Демонтаж внешнего блока и креплений кондиционеров сплит-системы с фасада здания. Демонтаж внутреннего блока и креплений кондиционеров сплит –системы. Заделка отверстий в стене; Демонтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч. в коробке при наличии). Демонтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробке при наличии). Обеспечение уборки от грязи и пыли, образовавшейся в ходе проведения работ.
1	Монтаж сплит-системы в холодную комнату	1 шт.	Сплит систему предоставляет Заказчик. Модель сплит-системы Север MGSF 531 S. Транспортировку оборудования до объекта осуществляет Заказчик. Сплит-системы состоявшая из 2-х отдельных блоков. С комплектацией зимней опции. Не заправлены хладагентом. Соединяются между собой в процессе монтажа медными трубками методом пайки. Тип установки внешнего блока – напольный, внутреннего – потолочный. Произвести подключение к электросети с отдельной установкой автоматического выключателя в общем электрощите или отдельно. Дренажную систему с монтировать с греющей кабелю, для отвода талой воды при процессе оттайки. Не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через

			отверстие в стене. Вывод трубопровода согласовать с Заказчиком. Вывод трубы вывести от стены на 500 мм., если есть возможность для вывода в канализацию данный вариант приоритетный с применением дренажного насоса. Поставку дополнительных материалов и необходимых для монтажа осуществляет Подрядчик с согласованием с Заказчиком. Внешний блок сплит-системы установить на месте демонтированных кондиционеров с заменой на усиленные кронштейны. Внешний блок сплит-системы должен быть защищён антивандальной решеткой. Антивандальной решетка должна быть оснащена фронтальными и боковыми дверцами с решётками, обеспечивающими свободный доступ при их открытии к вентиляторам конденсаторов, а также к оребрению конденсатора, для производства ремонтов и технического обслуживания. Антивандальной решетка должна быть окрашена, и замыкаться на ключ, должен быть исключен доступ к трубопроводам и калачам конденсаторов (нет щелей для проталкивания рук/про лазания). Конструкцию и комплектацию согласовать с ответственным лицом Заказчика. Обеспечение уборки от грязи и пыли, образовавшейся в ходе проведения работ.
3	Монтаж фреонового трубопровода	1 шт.	Материалы для монтажа фреонового трубопровода предоставляет Поставщик. Фреоновый трубопровод от компрессорного-конденсаторного блока до воздухоохладителя закреплять через сантехнические хомуты соответственного диаметра трубы фреонового трубопровода на расстоянии 1,5 м. по прямой линии трубопровода и не более 0,3 м. от места пайки трубы или поворота фреонового трубопровода. Надежно крепить шпильки и профиля крепления фреонового трубопровода. Изолировать изоляцией K-flex линию всасывания фреонового трубопровода. При проходе через стены устанавливать гильзы для прохода фреонового трубопровода диаметром не более в 2 раза больше диаметра трубы фреонового трубопровода и запенить пространство между медной трубой и гильзой. Участок трубопровода проложенного на внешней стороне здания необходимо предусмотреть для защиты от механических воздействий.

1. В тендер входят следующие виды работ:
 - 1.1. После монтажа системы холодильного оборудования провести в пуско-наладку и отработку оборудования в течении 72 часов, с составлением акта, с согласованием Заказчика.
 - 1.2. Все сопутствующие строительно-монтажные работы, связанные с монтажом системы холодильного оборудования (монтаж отверстий, заделка отверстий и др.).
 - 1.3. Все сопутствующие электромонтажные работы для нормальной работы.

- 1.4. Составления Календарного плана (график производства работ), с согласованием Заказчика.
- 1.5. После монтажа составить инструкции по эксплуатации рекуперации холодильного оборудования для персонала Заказчика, с согласованием с ним.

Все работы выполнить согласно ПЭУ (правила электроустановок), а также охраны труда и промышленной безопасности.

2. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, (цену с учетом стоимости работ, материалов (не имеющиеся в наличии, по согласованию Заказчика) и расходных материалов для нормального функционирования компрессорных установок и с учетом доставки материалов на объект), информацию о наличии НДС, срок поставки, срок выполнения работ, гарантийные сроки на товары, материалы и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.

3. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.

4. Тендерные предложения, включая данное техническое задание, предоставляются исполнителю в конверте, скрепленном печатью и подписью ответственного лица, либо отправляются на электронную почту: **mail@binuu.ru**

5. Указать дату отправки задания и заполнить прилагаемую таблицу №1:

Таблица №1

Наименование организации	Цена, руб.	Наличие НДС	Условия оплаты	Срок выполнение	Гарантия

6. Заказчик работ выступает ООО «Спутник».

7. План торгового зала прилагается.

8. Все работы должны быть завершены в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора.

9. Срок окончания подачи заявки КП до «7» ноября 2025 г. 11-00 часов

10. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.

11. Авансовый платеж на усмотрения Заказчика.

При проведении тендера возможны изменения технических данных.

Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Составил:

_____/Гармаев Б.Б./

Согласовано:

_____/Пивашев А.Ю./

_____/Типаев С.А./

_____/Орлова С.Г./

_____/Семенова А.А./

_____/Батомункуева Е.А./

Утвердил: Председатель конкурсной комиссии

_____/Баданов А.М./

